



Cimentación de la grúa del primer edificio del megaproyecto turístico en Karibao



IFCE CIMENTACIONES
ECUADOR

Propiedad:	PRNOBIS
Cliente:	PRNOBIS
Localización:	Karibao Engabao
Periodo de ejecución:	2018

IFCE Cimentaciones Ecuador concluye los trabajos de hincas con pilotes prefabricados para la cimentación de la grúa del primer edificio del megaproyecto turístico denominado Karibao en la zona de Engabao.

PRNOBIS contrató a IFCE Cimentaciones para la fabricación, suministro e hincas de cuatro pilotes de 15 m de longitud y 450 mm de lado. Los pilotes se ejecutaron con punta metálica por el tipo de terreno y se hincaron con la pilotadora AF220 y martillo hidráulico Junttan.

Debido a la urgencia del cliente, los pilotes se fabricaron con un hormigón diseñado para adquirir una gran resistencia a los 4 días de fundidos.

El cliente realizó los trabajos previos para la ejecución de la plataforma de trabajo debido a que los puntos de hincas se situaban en una zona inundada. El día 20 de febrero comenzó la hincas y se concluyó al día siguiente cumpliendo con el plazo y los requisitos de calidad del cliente.



2018

Pilotes Prefabricados

